CDCA/DF
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL DA OSC PROPONENTE	PROJETO INTEGRAL DE VIDA - PRÓ-VIDA
TÍTULO OU NOME DO PROJETO	FORTALECIMENTO PARA A VIDA - PRÓ-VIDA

RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

ATENÇÃO - Limites: Item 3.2 do Edital: "3.2. Fica estabelecido o teto de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) por Organização da Sociedade Civil – OSC, podendo ser apresentados até 02 (dois) projetos individuais. O plano de trabalho poderá ser apresentado com valor superior, desde que a proponente garanta arcar com o valor excedente.". | Auxílio investimento limitado a R$ 480.000,00 (Resolução nº 84/2018/CDCA)

RESUMO DAS DESPESAS

Subvenção Social	R$	-
Auxílio investimento	R$	348.746,51
Valor total do projeto	**R$**	**348.746,51**

Item	Descrição	Justificativa (descreva a necessidade do item para a execução do projeto)	Código da Tabela Sinapi (somente para obras)	Selecione a natureza do item	Natureza da Despesa	Unidade de Medida (ex: pessoas, horas, meses, kg, metros etc.)	Quantidade	Valor Unitário (quanto custa uma unidade do item)	Valor Total
1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T RANSPORTE. AF_11/2019	Construção Campo sintético: Preparo do Local	98525	Obras	Auxílio investimento	M²	1.125,0	R$ 0,30	R$ 337,50
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	Construção Campo sintético: Preparo do Local	93358	Obras	Auxílio investimento	M³	5,6	R$ 2,56	R$ 14,34
3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO.	Construção Campo sintético: Preparo do Local	93360	Obras	Auxílio investimento	M³	5,6	R$ 16,05	R$ 89,88
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Construção Campo sintético: Preparo do Local	93590	Obras	Auxílio investimento	TXKM	1.792,6	R$ 0,66	R$ 1.183,12
5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Construção Campo sintético: Preparo do Local	6077	Obras	Auxílio investimento	M³	315,0	R$ 16,84	R$ 5.304,60
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Construção Campo sintético: Preparo do Local	96385	Obras	Auxílio investimento	M³	112,5	R$ 7,61	R$ 856,13
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Construção Campo sintético: Preparo do Local	270501/AGETOP-11/20	Obras	Auxílio investimento	M²	1.125,0	R$ 1,97	R$ 2.216,25
8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Construção Campo sintético.	94990	Obras	Auxílio investimento	M2	1.125,0	R$ 27,11	R$ 30.498,75
9	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Construção Campo sintético.	25398	Obras	Auxílio investimento	UND	1,0	R$ 4.506,50	R$ 4.506,50
10	Grama Sintética 60mm FISHBONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Construção Campo sintético.	COTAÇÃO	Obras	Auxílio investimento	M²	1.125,0	R$ 96,47	R$ 108.528,75
11	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1⁄4), C OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU RETA). AF_03/2021	Construção Campo sintético.	102362	Obras	Auxílio investimento	M2	280,0	R$ 171,09	R$ 47.905,20
12	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	Construção Campo sintético.	270603 - AGETOP 11/2020	Obras	Auxílio investimento	M²	1.825,0	R$ 19,44	R$ 35.478,00
13	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	Construção Campo sintético.	39376	Obras	Auxílio investimento	UNID.	24,0	R$ 56,18	R$ 1.348,32
14	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Construção Campo sintético.	43430	Obras	Auxílio investimento	UND	6,0	R$ 110,81	R$ 664,86
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Construção Campo sintético.	91928	Obras	Auxílio investimento	M	150,0	R$ 6,66	R$ 999,00
16	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Construção Campo sintético.	94295	Obras	Auxílio investimento	MÊS	2,0	R$ 5.100,40	R$ 10.200,80
17	Veículo 1.0, 4 portas, com travas e vidro elétrico, ar condicionado, Ano 2022	Aquisição de item para ser utilizado pela equipe de atendimento.		Bens permanentes	Auxílio investimento	UNID.	1,0	R$ 66.000,00	R$ 66.000,00
18	Computador tela e cpu, 24" Full Hd Intel Core I7 8gb Ssd 240gb	Aquisição de item para ser utilizado pela equipe de atendimento.		Bens permanentes	Auxílio investimento	UNID.	3,0	R$ 4.000,00	R$ 12.000,00
19	BANCOS EM FORMATO "U" DE CONCRETO, SEM ENCOSTO - 1,54 MT X 0,37 CM	Compor espaço para atendimento ao lado do campo sintético.		Bens permanentes	Auxílio investimento	Unidade	10,0	R$ 360,00	R$ 3.600,00
20	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	Compor espaço para atendimento ao lado do campo sintético.	94990	Obras	Auxílio investimento	M³	15,5	R$ 754,55	R$ 11.695,53
21	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA	Compor espaço para atendimento ao lado do campo sintético.	98503	Obras	Auxílio investimento	M²	270,0	R$ 19,70	R$ 5.319,00